

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 5

K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

k zjednodušenému podlimitnímu řízení na stavební práce
s názvem veřejné zakázky:

„ÚP ČR – Mimoň – rekonstrukce budovy“ - Výběr dodavatele stavby“

Id. č. EIS: CZ 1.06/3.3.00/04.09254

Id. č. SMVS: 113V34D000021

Zadavatel veřejné zakázky:

Česká republika - Úřad práce ČR

Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2

IČ: 724 96 991

(dále jen „Zadavatel“)

1. Dodatečná informace - odpověď na dotaz

Dotaz č. 1

- a) Ve výkazu výměr není jasné u měrných jednotek co platí, protože jsou zřejmě zaměněny "m2" za "ks". Například v truhlářských konstrukcích a komunikacích. Žádáme o upřesnění měrných jednotek ve Výkazu výměr.
- b) Požadujeme upřesnění tloušťky PVC (tl.5mm - nevyrábí se) a zda je požadováno PVC homogenní nebo heterogenní
- c) Žádáme upřesnění z jakého materiálu mají být provedeny schodišťové hrany u schodiště pokrytého PVC.
- d) Žádáme o upřesnění provedení HTU, tj. jaká je předpokládaná výměra skřívky ornice

Odpověď č. 1

- a) Výkaz výměr – truhlářské konstrukce, komunikace - měrné jednotky – upřesnění:

V PČ č. 73 mají být správně uvedeny m²:

73	M	592281050	tvárnice betonová zatravňovací 50/50 50x50x8 cm	m2	206,700	0,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------------

Ostatní části výkazu výměr se nemění.

PVC

- b) Heterogenní zátěžové PVC do komerčních prostor tl. 2-3 mm, nášlapná vrstva v. 0,7 mm, zátěžová tř. 34-43.
- c) Schodišťové hrany opatřit schodovým profilem pro Linoleum, PVC, vinyl a koberce do 3 mm, na nášlapné straně s protiskluzovými drážkami, materiál hliník, elox – bronz, upevnění šroub

Skrývka ornice

- d) Pod všemi zpevněnými plochami předpoklad shrnutí ornice v. 300 mm – rozsah zpevněných ploch – viz výkres C3 – situační výkres – zpevněné plochy