


PŮDORYS 1NP - Původní stav  
M 1:50



POZNÁMKY:

- Š1 – ŠACHTA POŠKOZENÁ TLAKEM NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU!
- Š2 – ŠACHTA, KTERÉ HROZILO ZHRÓUCENÍ, BYLA OPRAVENA V R. 2012!
- Š3 – ŠACHTA V CELKOVĚ ŠPATNÉM TECHNICKÉM STAVU, VČETNĚ POKLOPU!
- Š4 – ŠACHTA NENÍ SOUČÁSTÍ REKONSTRUKCE KANALIZACE

**VĚTEV "1"** – LEŽATÉ KANALIZAČNÍ SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ POD OBJEKTEM MEZI SVISLÝM KANALIZAČNÍM POTRUBÍM K1 a ŠACHTOU Š2, VČETNĚ VEDLEJŠÍ VĚTVI OD JEDNOTLIVÝCH SVODŮ Z TOALETNÍCH MÍ, VÝLEVKY atd. MATERIÁL POTRUBÍ – KAMENINA. DÉLKA cca 17,6 m (vč. VEDLEJŠÍ VĚTVI) POTRUBÍ JE VE ŠPATNÉM TECHNICKÉM STAVU!!!

**VĚTEV "2"** – LEŽATÉ KANALIZAČNÍ SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ POD OBJEKTEM MEZI SVISLÝM KANALIZAČNÍM POTRUBÍM K2 a ŠACHTOU Š3, VČETNĚ VEDLEJŠÍ VĚTVI OD TOALETNÍ MÍSY. MATERIÁL POTRUBÍ – KAMENINA. DÉLKA cca 13,2 m (vč. VEDLEJŠÍ VĚTVI) POTRUBÍ JE VE ŠPATNÉM TECHNICKÉM STAVU!!!

**ČÁST "A"** – LEŽATÉ VENKOVNÍ KANALIZAČNÍ JEDNOTNÉ POTRUBÍ MEZI ŠACHTAMI Š2 A Š3. MATERIÁL POTRUBÍ – KAMENINA. DÉLKA cca 5,7 m. POTRUBÍ JE VE ŠPATNÉM TECHNICKÉM STAVU!!!

**ČÁST "B"** – LEŽATÉ VENKOVNÍ KANALIZAČNÍ JEDNOTNÉ POTRUBÍ MEZI ŠACHTAMI Š3 A Š4. MATERIÁL POTRUBÍ – KAMENINA. DÉLKA cca 7,3 m. POTRUBÍ JE VE ŠPATNÉM TECHNICKÉM STAVU!!!

**K1** – SVISLÉ ODPADNÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ NAPOJENÉ NA VĚTEV "1"

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY V DALŠÍCH PODLAŽÍCH:  
2.NP – ZÁCHODOVÁ MÍSA, UMÝVADLO  
3.NP – ZÁCHODOVÁ MÍSA, 2x UMÝVADLO, DŘEZ, SPRCHA

POTRUBÍ JE VYVEDENO A ODVĚTRÁNO NAD STŘECHOU

**K2** – SVISLÉ ODPADNÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ NAPOJENÉ NA VĚTEV "2"

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY V DALŠÍCH PODLAŽÍCH:  
2.NP – DŘEZ  
3.NP – ODKAP Z KOTLE

– VZHLED K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O STARŠÍ VÝSTAVBU, Z TOHO VYPLÝVÁ URČITÁ ROZMĚROVÁ TOLERANCE – PROTO SE MŮŽOU NĚKTERÉ ROZMĚRY V TĚTO DOKUMENTACI NEPATRNĚ LIŠIT OD SKUTEČNÉHO STAVU. Z TOHOTO DŮVODU JE POTŘEBA PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PROVĚST VŽDY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ A EVENT. ODCHYLKY PŘÍPUSOBIT SKUTEČNÉMU STAVU ! ! !  
– KVALITATIVNÍ PARAMETRY ZHOTOVITELEM STAVBY POUŽITÝCH STAVEBNÍCH HMOT A VÝROBKŮ MUSÍ RESPEKTOVAT POŽADAVKY SPECIFIKOVANÉ STAVEBNÍM ZÁKONEM A JEHO PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY !

POZN. č.1 : DLE PŮVODNÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE VEDE TRASA OD SVISLÉHO DEŠŤOVÉHO SVODU ROVNOU DO ŠACHTY Š2, ALE VE SKUTEČNOSTI JE MOŽNÉ, ŽE JE TRASA VEDENA DO ŠACHTY Š1!!!

POZN. č.2 : V PŮVODNÍM PODKLADU KOORDINAČNÍ SITUACE NENÍ JASNÉ, KTERÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA BYLA VE SKUTEČNOSTI REALIZOVÁNA, PROTO JE NUTNÉ PŘEDPOKLÁDÁT, ŽE SE REKONSTRUOVANÁ KANALIZACE ČÁST "B" MŮŽE S JEDNOU VARIANTOU TRASY VODOVODNÍ PŘÍPOJKY KŘÍŽIT!!! (viz. SITUACE – KOORDINAČNÍ)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍSTN.	Ú Č E L MÍSTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	PODLAHA OZN./NÁZEV
101	SCHODIŠTĚ	12,20	TERRACO
102	KANCELÁŘ	22,65	
103	KANCELÁŘ	14,10	
104	ÚKLID. MÍSTN.	1,70	KER.DLAŽBA
105a	WC	1,20	KER.DLAŽBA
105b	PŘEDSÍŇ WC	2,10	PVC
106	ČAJOVÁ KUCHYŇ	2,90	PVC
107a	WC	1,30	KER.DLAŽBA
107b	PŘEDSÍŇ WC	1,50	KER.DLAŽBA
108	ČEKÁRNA	35,50	KER.DLAŽBA
109a	WC	3,70	KER.DLAŽBA
109b	SKLAD	4,60	KER.DLAŽBA
110a	WC	1,50	KER.DLAŽBA
110b	PŘEDSÍŇ WC	1,60	KER.DLAŽBA
111	TEL. ÚSTR./POČITAČ	7,60	KER.DLAŽBA
112	KANCELÁŘ	33,60	
113	ZÁDVEŘÍ	10,00	KER.DLAŽBA

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH ŘÁDŮ:

—>— ŘÁD JEDNOTNÉ KANALIZACE

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK:

- >— PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE  
—>— PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE  
—>— PŘÍPOJKA PLYNU  
—>— PŘÍPOJKA VODY  
—>— PŘÍPOJKA NN (elektro)

LEGENDA STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ:


- >— LEŽATÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE  
—>— PŘÍPOJNÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ  
—>— STUDENÁ VODA  
—>— TEPLÁ VODA  
—>— PLYN


LEGENDA ZAŘ. PŘEDM.:

- U – UMÝVADLO  
D – DŘEZ  
WC – ZÁCHODOVÁ MÍSA  
VL – VÝLEVKA  
BOJ – ZÁSOBNÍK TUV (BOJLER)

NÁZEV AKCE:

**REGISTRACE AKCE ÚP ČR - Frýdlant n/O.,  
Náměstí č. 10 - rekonstrukce kanalizace - ,  
i. č. 013V03200 8101**



VEDOUcí PROJEKTU	Ing.arch. Martin DEÁK	<div><div>Ing.arch. Martin Deák Vilevská 363 73902 Vrátnov+H.Datyně IČO: 63353661 DIČ: CZ2405045516</div></div>			
ODP.PROJEKTANT	Ing.arch. Martin DEÁK				
VYPRACOVAL	Ing. Radek KOŘÍNEK				
INVESTOR	ÚP České republiky, Dobrovského 1278/25, Holešovice, 17000 Praha 7				
MÍSTO STAVBY	pozem. parc.č. 48/1 a 48/2, k.ú. FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ, ÚP ČR, Náměstí č.10				
OBJEKT:	<div>OPRAVA KANALIZACE</div>		DATUM	04/2016	PARÉ Č.
			STUPEŇ PD	DPS	
			MĚŘITKO	1:50	
			FORMÁT	4xA4	
ČÁST DOKUMENTACE:	D1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ZDRAVOTECHNIKA		ARCH. ČÍSLO	MD–21603	
VÝKRES:	<div>PŮDORYS 1NP - Původní stav</div>		216-03	D1.4	1.01
			ZAK.ČÍSLO	ČÁST	Č.VÝKRESU